

BILL OF MATERIAL

ITEM	QT'Y	DESCRIPTION	LENGTH
1	2	MAIN RUNNER W8 x 18#	216"
2	2	CROSS BEAM W6 x 15#	63 3/8"
3	2	ROLL BAR 4"–SCH. 40 PIPE	75"
4	4	ROLL BAR END PLATE 1/4" x 4 1/4" x 6" LG.	
5	1	CHANNEL C3 x 5.7#	63 3/8"
6	1	CHANNEL C3 x 5.7#	45"
7	1	3/16" CHCK'D PLATE 2'–7" X 4'–0"(10.3 SQ.FT)	
8	2	SUPPORT BAR 1/2" x 2" FB X 8"LG	

WT. 1090 LBS.

PRIORITY PROJECTS LTD.
1603–8 STREET, NISKU, ALBERTA T9E S7S
TELEPHONE: (403) 955–3320 FAX: (403) 955–2561

750,000 BTU/HR INDIRECT LINE HEATER
5'–9" X 18–0" SKID

NO.	DATE	REVISIONS	DRAWN	CHECK	DESIGN	APPR.
0	YR MO D		SPB			
			DRAFTING		ENGINEERING	

CUSTOMER NAME	SCALE	DRAWING NUMBER	REV.
CUSTOMER DWG NUMBER	NTS	750STDHS	0